

Przedmiar

Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników - ROBOTY BUDOWLANE - Aneks

Data: 2007-05-11

Budowa: Budynek zaplecza boisk sportowych - Chełm Śląski ul. Techników

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamawiający: Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie				
Fundamenty				
1 Nr STWiOR: ST - II.B.2 KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - podsypka pod płytę fundamentową - potrącenie 15 cm piasku $-(0,15 \cdot (18,34 \cdot 20,75 + 17,5 \cdot 14,5)) = -95,14575$		-95,146		m3
2 KNR 202/1101/1 (1) Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - chudy beton B-10 $0,15 \cdot (18,34 \cdot 20,75 + 17,5 \cdot 14,5) = 95,14575$		95,146		m3
3 Nr STWiOR: ST - II.C.1 KNR 202/616/1 Analogia - Izolacja z folii PE gr. 0,3 mm - potrącenie $-(18,34 \cdot 20,75 + 17,48 \cdot 14,49) = -633,8402$		-633,840		m2
4 KNR 202/616/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2-warstwy $18,34 \cdot 20,75 + 17,48 \cdot 14,49 = 633,8402$		633,840		m2
2 Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Stolarka				
5 Nr STWiOR: ST - II.D.3 KNR 19/1023/4 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednozielne, ponad 1,0·m2, osadzanie na kotwach - kłapa dymowa z siłownikiem pneumatycznym i centralką $1,0 \cdot 2,4 = 2,4$		2,400		m2

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa)	m3	98,00038
2.	Folia polietylenowa izolacyjna 0,30·mm	m2	-754,2696
3.	Gips budowlany szpachlowy	kg	6,792
4.	Kłapa dymowa PVC z siłownikiem pneumatycznym i centralką	m2	2,4
5.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	15,84
6.	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	dm3	0,168
7.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	1 508,5392
8.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm3	0,816
9.	Piasek do zapraw	m3	-102,75768
10.	Sucha zaprawa szpachlowa do tynków "Ceresit·CT·29"	kg	12,216

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	0,84122
2.	Wyciąg	m-g	2,84551
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			3,68673