



**UWAGI:**

1. Dźwigiary dachowe wykonać z drewna kalsy min. C27.
2. Elementy dźwigara łączyć za pomocą systemowych łączników stalowych i gwoździ
3. Konstrukcję dźwigarów impregnować środkami owado- i grzybobójczymi.
4. Stężenie podłużne, krzyżowe wykonać wzdłuż kalenicy z elementów o wymiarach 3.2 cm x 8 cm.
5. Dźwigiary wykonać z elementów o wym. 8 cm x 12 cm.
6. Stężenia połaciowe wykonać z taśmy stalowej.

		<b>FIRMA USŁUGOWA "MTX"</b> Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a tel.032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmario@interia.pl	
Inwestor/ Właściciel:	Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-401 Chełm Śląski, woj. śląskie.		
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr 609/45, ul. Podłuże; 41-401 Chełm Śląski, woj. śląskie.		
Branża:	BUDOWLANA	Stadium:	PROJEKT
Projektant:	mgr inż. Mariusz KOLBERG uprawnienia nr 8/2000 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Podpis:
Sprawdzający:	tech. Jan SZCZEPANEK uprawnienia nr 72/94 w specjalności Instalacyjnej		Data:
Temat:	<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b> <b>KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWO-CIŚNIENIOWEJ</b> <b>W CHEŁMIE ŚLĄSKIM W REJONIE UL. CHEŁMСКА-PODLUŻE</b> <b>BUDYNEK POMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ PPT</b>		05.2013
Nazwa rysunku:	<b>RZUT KONSTRUKCJI DACHU</b>		Skala: <b>1:50</b>
			Nr rys.: <b>B.-4</b>