


Docieplenie rury kanalizacyjnej



1	Warstwy konstrukcyjne chodnika około 37cm
2	Geosyntetyk separacyjny
3	Kruszywo keramzytowe 20 - 25cm
4	Rura kanalizacyjna
5	Ława piaskowa

<i>inwestor/</i>	GMINA CHEŁM ŚLĄSKI ul. Konarskiego 2 , 41-403 Chełm Śląski	<i>wykonawca/</i>	
<i>lokalizacja inwestycji - ETAP1</i> Dz. nr. 55, 112, 202, 203, 204, 206, 211, 102/54, 114/42, 121/50, 128/56, 141/31, 148/16, 160/61, 161/62, 165/29, 168/43, 169/43, 190/30, 205/27, 218/32, 322/106, 323/107, 335/113, 343/82, 344/81, 369/66, 415/67, 438/103, 458/207, 568/104, 81/45, 823/129, 843/105, 909/111, 910/111, 97/45 jedn. ewid.: Chełm Śląski, obręb 0001, Chełm Śląski		BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" dr. inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów	
<i>lokalizacja inwestycji - ETAP2</i> Dz nr 344/81; 204; 343/82, 211, 203, 843/105, 568/104, 438/103, 312/102, 315/101, 213, 128/56, 121/50, 225/47, 97/45, 205/27, 81/45, 148/16 jedn. ewid.: Chełm Śląski, obręb 0001, Chełm Śląski			
<i>temat/</i> PRZEBUDOWA UL. BŁĘDÓW W CHEŁMIE ŚLĄSKIM W ZAKRESIE Etap 1 „Remont nawierzchni jezdni, remont rowów, remont przepustów, remont zjazdów, remont poboczy, w kilometrażu od 0km+000,00m do 1km+451,91m” Etap 2 "Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zjazdów indywidualnych oraz budowa kanalizacji deszczowej"			
<i>tytuł rysunku/</i> DETAL DOCIEPLANIA RURY KANALIZACYJNEJ			
<i>funkcja/</i>	<i>tytuł, imię i nazwisko/</i>	<i>numer uprawnień/</i>	<i>podpis/</i>
<i>projektant/</i>	mgr inż. Jerzy Sowa	602/92	
<i>asystent projektanta/</i>	tech. bud. Artur Kurdziel		
<i>data/</i>	<i>branża/</i>	<i>faza/</i>	<i>skala/</i>
LIPIEC 2013	instalacyjno - inżynieryjna	Projekt wykonawczy	1 : 10
kopiowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione			<i>numer rysunku/</i> KD-04