

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45231300-8	Roboty ziemne			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0.6		0.600	
					RAZEM	0.600
2	D-02.01.01	KNR 2-01 0317-02	Wykopy kontrolne	m ³		
			44.69		44.690	
					RAZEM	44.690
3	D-02.01.01	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów kontrolnych	m ³		
			44.69		44.690	
					RAZEM	44.690
4	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - - 40% wykopów	m ³		
			672.37		672.370	
					RAZEM	672.370
5	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- 40% wykopów	m ³		
			672.37		672.370	
					RAZEM	672.370
6	D-02.01.01	KNR 2-01 0317-08	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m - szerokość 1.6-2.5 m - 20% wykopów	m ³		
			336.19		336.190	
					RAZEM	336.190
7	D-02.01.01	KNR 2-01 0322-07	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
			2156.12		2156.120	
					RAZEM	2156.120
8	D-02.01.01	KNR 2-01 0322-11	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)	m ²		
			2156.12		2156.120	
					RAZEM	2156.120
9	D-02.01.01	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - piasek - zakup i zabudowa	m ³		
			504.28		504.280	
					RAZEM	504.280
10	d.1	kalk. własna	Piasek do zasypki i podsypki	m ³		
			1636.16		1636.160	
					RAZEM	1636.160
11	D-02.01.01	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek i wywóz	m ³		
			70% wykopów		1176.650	
			1176.65		1176.650	
					RAZEM	1176.650
12	D-02.01.01	KNR 2-01 0214-0401	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) - do 10 km	m ³		
			Krotność = 18		1176.650	
			1176.65		1176.650	
					RAZEM	1176.650
13	D-03.02.01	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające.średnice otworów od 150 do 500 mm. - przyjęto 14 dni po 8 godzin	m-g		
			112		112.000	
					RAZEM	112.000
2		45231300-8	Kanalizacja deszczowa			
14	D-03.02.01	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
			533		533.000	
					RAZEM	533.000
15	D-03.02.01	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			61.3			
				m	61.300	
					RAZEM	61.300
16	D-03.02.01	KNR 2-18 0613-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie	szt		
			13	szt	13.000	
					RAZEM	13.000
17	D-03.02.01	KNNR 4 1427-04	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm, dla rur o śr. 315 mm	szt		
			26	szt	26.000	
					RAZEM	26.000
18	D-03.02.01	KNNR 4 1427-01	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm dla rur o śr. 200mm	szt		
			13	szt	13.000	
					RAZEM	13.000