

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		B - 00.00.00 B - 07.01.01	Wykonanie ogrodzenia Grupa robót 45342000-6, kategoria 45421147-6		
1.1	Analiza własna: KNR 0401 1301-1000		Demontaze ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników, owys. 1.5m Przedmiar: 637,5000	637,5000	m2
1.2	KNR 0401 0212-0300		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Przedmiar: 10,2000	10,2000	m3
1.3	Analiza własna: KNR 0401 0354-0900		Wykucie elementów stalowych ławek wokół boiska o powierzchni do 2 m2 Przedmiar: 20,0000	20,0000	szt.
1.4	KNR 0401 0108-1900		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Przedmiar: 25,0000	25,0000	m3
1.5	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji na dalsze 9 km Przedmiar: 25,0000 Mnożniki: S = 9,0000	25,0000	m3
1.6	Wywóz gruzu		Koszt składowania (utylizacji) ziemi, gruzu, papy ... Przedmiar: 25,0000 Mnożniki: R = 0,0000 M = 0,0000 S = 0,0000	25,0000	m3
1.7	Analiza własna: KNR 0202 1803-0200		Ogrodzenia z siatki polekanej o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych ocynkowanych powlekanych o rozstawie 2,50 m, obetonowanie słupków, rury fi 76/3,5 mm. Przedmiar: 455,0000	455,0000	m
1.8	KNR 0401 0201-0400		Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej, słupów prostokątnych Przedmiar: 156,2400	156,2400	m2
1.9	KNR 0201 0505-0100		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. Przedmiar: 500,0000	500,0000	m2
1.10	KNR 0401 0104-0200		Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruncie kategorii III Przedmiar: 23,8000	23,8000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.11	KNR 0202 1807-0300		Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,8 m, betonowe o przekroju 40x40 cm. Przedmiar: 8,0000	8,0000	szt.
1.12	KNR 0202 1807-0700		Słupy przybramowe z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy w wysokości słupa betonowego o przekroju 40x40 cm. Przedmiar: 8,0000 Krotność: -17,0000	8,0000	szt.
1.13	Analiza własna: KNR 0202 1808-0700		Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o wysokości 1,6 m i szerokości 6,0 m, z dwoma furtkami o szerokości 1,5 m. Przedmiar: 1,0000	1,0000	kpl