

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa i kod zamówienia :

Ogrodzenie boisk szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Chelmie Śląskim
ul. Techników 18

Główny przedmiot - kod wg CPV 45214100-1

Dodatkowe przedmioty - kody wg CPV 45342000-6

2. Nazwy i kody : grupy robót , klas robót , kategorii robót wg CPV

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

3. Adres wykonania robót :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmie Śląskim ul. Techników 18

4. Nazwa i adres Zamawiającego :

Urząd Gminy w Chelmie Śląskim ul. Konarskiego 2

5. Data opracowania przedmiaru : 10 kwiecień 2007 roku.

6. Autor opracowania : Grzegorz Pociągiciel

.....

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

1. Dział .1. Wznoszenie ogrodzeń - Grupa CPV 45342000-6

Kosztyorys Inw. na: ogrodzenie boisk sport. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmie Śląskim
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		B-00.00.00, B-07.01.01	Element 1 Wykonanie ogrodzenia Grupa Robót 45342000 - 6, Kategoria 45421147 - 6		
1.1	Analiza własna: KNR 0401 1301-1000		Demontaz ogrodzenia z siatki w ramach na słupach z rur lub kształtowników o wys. 1.5 m Przedmiar: 63,0000	63,0000	m2
1.2	KNR 0401 0212-0300		Rozbierka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych Przedmiar: 3,6060	3,6060	m3
1.3	KNR 0401 0354-0900		Wykucie konstrukcji podpor pod tablice do koszykówki Przedmiar: 4,0000	4,0000	szt.
1.4	KNR 0401 0108-1900		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji zwirote betonowych i zelbetowych na odleglosc do 1 km Przedmiar: 10,0000	10,0000	m3
1.5	KNR 0401 0108-2000		Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji Przedmiar: 10,0000 Krotnosc: 9,0000	10,0000	m3
1.6	Analiza własna: utylizacja		Wywiezienie gruzu - utylizacja Przedmiar: 10,0000	10,0000	t
1.7	KNR 0401 0201-0400		Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej, slupow prostokatnych Przedmiar: 2,0000	2,0000	m2
1.8	KNR 0201 0505-0100		Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III. Przedmiar: 339,0000	339,0000	m2
1.9	KNR 0401 0104-0200		Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III Przedmiar: 9,3024	9,3024	m3
1.10	Analiza własna: KNR 0202 1803-0200		Ogrodzenia z siatki powlekanej wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych ocynkowanych o rozstawie 2,40 m, obsadzonych w cokole, rury fi 76/3,5 mm. Przedmiar: 276,0000	276,0000	m
1.11	KNR 0202 1807-0300		Słupy przybramowe z fundamentami o wysokości 1,8 m, betonowe o przekroju 40x40 cm. Przedmiar: 2,0000	2,0000	szt.
1.12	KNR 0202 1807-0700		Słupy przybramowe z fundamentami, dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy w wysokości słupa betonowego o przekroju 40x40 cm.	2,0000	szt.

Kosztorys Inw. na ogrodzenie boisk sport. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chelmie Śląskim
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
			Przedmiar: 2,0000		
1.13	Analiza własna: KNR 0223 0401-0100		Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki powlekanej na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m, z rur stalowych ocynkowanych powlekanych o wysokości 6,0 m.	0,4800	100 m
			Przedmiar: 0,4800		