

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		B.11.00.00 B.12.00.00	Element 1-roboty rozbiórkowe Grupa robót 45214000-0 podkategoria 45453000-7		
1.1	KNR 0401 0807-0400		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej Przedmiar: 19,3800	19,3800	m2
1.2	KNR 0401 0804-0800		Zerwanie cokolika cementowego Przedmiar: 26,0000	26,0000	m
1.3	KNNR 0003 0601-0100		Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach ,filarach i pilastrach. Przedmiar: 7,8000	7,8000	m2
1.4	KNR 0202 1120-0700		Przygotowanie podłoża - wyrównanie w miejscu skucia cokolików cementowych Przedmiar: 5,2000	5,2000	m
1.5	KNR 0401 0711-0100		Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo i pianobet.jedno miejsce 1m2 Przedmiar: 2,5000	2,5000	m2
1.6	KNR 0401 0108-1400		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobotonowych na odległość do 1 km Przedmiar: 1,5000	1,5000	m3
1.7	KNR 0401 0108-1600		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km,bez względu na rodzaj konstrukcji Przedmiar: 1,5000 Krotność: 15,0000	1,5000	m3
1.8	Wywóz gruzu		Koszt składowania (utyliczacji) ziemi, gruzu, papy dla pozycji: 1.7 Przedmiar: 1,5000 Mnożniki: R = 0,0000 M = 0,0000 S = 0,0000	1,5000	m3

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2		B.12.00.00.	Roboty posadzkowe grupa robót 45214000-0 pokategorie 45431100-8		
2.1	KNR 0401 0803-0200		Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko Przedmiar: 1,0000	1,0000	m2
2.2	Analiza własna: KNR 0401 0704-0200		Gruntowanie powierzchni bet. Przedmiar: 20,0000	20,0000	m2
2.3	KNNR 0002 1202-0100		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej zatarte na ostro grubości 20 mm Przedmiar: 0,1940	0,1940	100 m2
2.4	KNNR 0002 1202-0300		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm Przedmiar: 0,1940 Krotność: 2,0000	0,1940	100 m2
2.5	KNNR 0002 1208-0100		Samopoziomująca masa szpachlowa - Wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm Przedmiar: 0,1940	0,1940	100 m2
2.6	KNR 0012 1118-0100		Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej Przedmiar: 0,1940	0,1940	100 m2
2.7	KNR 0012 1118-0900		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą kombinowaną Przedmiar: 0,1940	0,1940	100 m2
2.8	KNR 0012 1119 0200		Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika 15 cm, układanych na klej. Przedmiar: 0,2600	0,2600	100 m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
3		B.15.00.00	Roboty malarskie kategoria 45214210-5 Podkategoria 45442100-8		
3.1	KNR 0401 1206-0200		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania wsp. do R - 1,15 wg. pkt. 2.3 Przedmiar: 7,8000 Mnożniki: R = 1,1500	7,8000	m2