

Chełm Śląski, dnia 22 maj, 2009 r.

Nr sprawy:

341/II/9/09

341/II/10/09

Wykonawcy w postępowaniu
(wg rozdzielnika)

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 18.05.2009 r w sprawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bukietowej i Owocowej w Chełmie Śląskim”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 PZP - przekazuję następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1: *Jakie rury kanalizacyjne przyjąć do wyceny „LITE” czy „SPIENIONE”?*

Odpowiedź: Stosować rury kanalizacyjne „LITE”

Pytanie 2: *W SIWZ są przyjęto studnie rewizyjne z PEHD 1000mm natomiast w przedmiarze robót przyjęto pozycję do studni rewizyjnych betonowych fi 1000mm czy można zastąpić te pozycję np. tablicą: KNR 2-28 0409-01?*

Odpowiedź: Stosować studnie rewizyjne betonowe

Pytanie 3: *Na jakie obciążenia powinny być włązy kanalizacyjne?*

Odpowiedź: Stosować włązy żeliwne przejazdowe /40t/

Pytanie 4: *W przedmiarze na ulicę Owocową w pozycji nr 4 i 5 oraz w przedmiarze na ulicę Bukietową poz. 4 i 5 jest tylko wywóz natomiast nie ma opłat za utylizację gruzu czy przyjąć dodatkową pozycję odnośnie utylizacji gruzu?*

Odpowiedź: Tak, proszę przyjąć dodatkową pozycję za utylizację gruzu.

Pytanie 5: *Czy Inwestor posiada teren na czasowe składowanie nadmiaru ziemi z wykopu?*

Odpowiedź: Nie, Inwestor nie posiada terenu do czasowego składowania nadmiaru ziemi z wykopu.

WÓJT GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

mgr inż. Stanisław Jagoda